

生コンクリート価格表

2022年4月1日

熱海生コンクリート販売協同組合

〒414-0051 静岡県伊東市吉田1026-37

TEL 〈0557〉 44-4411

FAX 〈0557〉 44-4412

E-mail: ataminamaconkumiai@joy.ocn.ne.jp

生コンクリート価格

1. レディーミクストコンクリート

基準配合 18-18-20 の価格 (28日)

呼び強度	スランプ (cm)	骨材寸法 (mm)	セメントの種類	価 格
18	18	20	N	22,000円

2. 普通コンクリート AE減水剤 20mm (28日)

呼び強度 18 スランプ 18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	ス ラ ンプ		
	8・10・12	15・18	21
18	▲200円	0円	200円
21	200円	400円	600円
24	500円	800円	1,000円
27	900円	1,300円	1,500円
30	1,500円	2,000円	2,200円
33	2,100円	2,500円	2,800円
36	2,700円	3,100円	3,400円
40	3,500円	3,900円	4,200円

3. 舗装コンクリート AE減水剤 20mm (28日)

呼び強度 18 スランプ 18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

曲げ強度	骨材寸法 (mm)	ス ラ ンプ	
		2.5※	6.5
4.5	20	2,000円	2,900円

※スランプ2.5cmは工場渡しの価格となります。

4. 1 DAY PAVE

呼び強度 18 スランプ 18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	スランプ (cm)	骨材寸法 (mm)	割 増 金 額
曲げ 4.5	12・15・18	20	10,100円/m ³

※材齢1日の曲げ強度が3.5N/mm²以上

5. 普通コンクリート 高性能AE減水剤 20mm (28日)

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	スランプ		
	12	15・18	21
27	2,100円	2,500円	2,700円
30	2,900円	3,400円	3,600円
33	3,500円	3,900円	4,200円
36	4,100円	4,500円	4,800円
40	5,100円	5,500円	5,800円
42	5,500円	5,900円	6,300円
45	6,100円	6,500円	7,000円

呼び強度	スランプフロー		
	45	50	55
33	4,600円	—	—
36	5,200円	—	—
40	6,200円	6,300円	—
42	6,800円	6,900円	—
45	7,500円	7,600円	7,800円

6. 高強度コンクリート 20mm

呼び強度18 スランプ18cmを基準価格とした場合の価格スライド表

設計基準強度 (F _c)	28S ₉₁				
	スランプ	スランプフロー			
		50以下	55	60	65
39	21~23	7,800円	—	—	—
40	7,700円	7,800円	—	—	—
42	7,900円	8,200円	8,300円	—	—
45	8,200円	8,500円	8,600円	—	—
48	8,500円	8,800円	8,900円	—	—
50	8,700円	9,000円	9,100円	9,300円	—
51	—	9,200円	9,300円	9,500円	—
54	—	9,500円	9,600円	9,800円	10,000円
55	—	9,700円	9,800円	10,000円	10,200円
57	—	10,000円	10,100円	10,300円	10,600円
60	—	—	10,400円	10,700円	11,000円

7. 水中不分離性コンクリート

呼び強度 18 スランプ 18 cmを基準価格とした場合の価格スライド表

呼び強度	普通 (28日)
24	2,900円
27	3,500円
30	4,100円
33	4,700円
36	5,300円
40	5,900円

水中不分離性コンクリート基本料金

1回の打設数量	基本料金
5 m ³ 未満	基本費用一式 60,000円
5 m ³ 以上～10 m ³ 未満	基本費用一式 60,000円+5 m ³ 以上の納入数量(m ³)×6,000円
10 m ³ 以上	10m ³ までの費用一式 90,000円+10m ³ 以上の納入数量(m ³)×4,000円
※投入費および増粘材、水中不分離混和剤は別途実費となります。	
※残コン処理は含まれておりません。現場にて処理をお願い致します。	

8. 別途価格

特殊コンクリート・モルタル車両洗浄代 (ファイバー・顔料・水中不分離等)
10,000円/1台
※残コン処理は含まれておりません。現場処理をお願い致します。

時間外打設料金 (18:00～6:00)
時間外営業料金 200,000 円/1式
車両料金 60,000 円/1台 (大型車・小型車同額)
代行試験料金 35,000 円/1人+試験代行手数料
※上記の価格には、生コン代金は含まれておりません。

出荷キャンセル料金
出荷予定日前日正午以降の現場都合によるキャンセルの場合 2,700円/m ³ ×出荷想定数量

製品キャンセル料金
出荷後に受入れキャンセルにより全く荷卸しをしなかった場合 ※キャンセルの対象となった生コンクリートは製品代金が発生致します。
5,000円/m ³

コンクリートポンプ車洗浄	10,000円/1台
※工場によりお受けできない場合があります。工場にご確認ください。	

※消費税……当価格表には消費税は含まれておりません。

※悪路又は荷卸しに長時間要する場合、運搬距離が15kmを超える場合、別途加算致します。

※水の配達 は、小型車 5,000円/1台・大型車 10,000円/1台をいただきます。

9. 各種割増料金

セメントの種類による割増				
	早 強	高 炉	低 熱	中 庸 熱
24未満	1,200 円/m ³	200 円/m ³	—	—
24以上30未満	1,400 円/m ³	300 円/m ³	—	1,600 円/m ³
30以上45未満	1,600 円/m ³	400 円/m ³	—	1,800 円/m ³
45以上	—	—	3,100 円/m ³	2,000 円/m ³

モルタルの割増			
	普 通	早 強	高 炉
1 : 1	10,000 円/m ³	12,000 円/m ³	10,600 円/m ³
1 : 2	7,000 円/m ³	9,000 円/m ³	7,600 円/m ³
1 : 3	5,500 円/m ³	7,100 円/m ³	5,900 円/m ³
1 : 4	4,500 円/m ³	6,100 円/m ³	4,900 円/m ³
1 : 5	3,500 円/m ³	5,100 円/m ³	3,900 円/m ³

小型車割増	4t車・5t車	3,000 円/m ³
端数割増(1m ³ 未満)		3,000 円/台
空積割増 大型車 (1m ³ 以上2m ³ 未満)		3,000 円/台

軽量コンクリートの割増	
気乾単位容積質量 1種 1,900kg/m ³ 以下	別途見積

各種コンクリート・モルタルの割増	
防 水 材	別 途 見 積
膨 張 材	別 途 見 積
ファイバー・顔料・水中不分離等投入費	別 途 見 積
流動化コンクリートのベース配合修正	200 円/m ³
吹付モルタル打設	500 円/m ³
杭生コン打設	200 円/m ³
流動化コンクリートの攪拌	250 円/台
注入モルタル等攪拌	1,000 円/台

生コンクリートの割引 (工場渡し)	700 円/m ³
-------------------	----------------------

10. 単位水量指定における混和剤の使用区分表

○ : AE減水剤

● : 高性能AE減水剤

呼び強度 と スランプ	単位水量の指定値 (kg/m³)								
	W = 175 kg/m³以下			W = 180 kg/m³以下			W = 185 kg/m³以下		
	N	H	BB	N	H	BB	N	H	BB
27-15	○	●	○	○	○	○	○	○	○
30-15	○	●	○	○	○	○	○	○	○
33-15	●	●	○	○	●	○	○	○	○
36-15	●	●	●	●	●	○	○	○	○
40-15	●	●	●	●	●	○	○	●	○
42-15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27-18	●	●	●	●	●	○	○	●	○
30-18	●	●	●	●	●	●	○	●	○
33-18	●	●	●	●	●	●	●	●	○
36-18	●	●	●	●	●	●	●	●	●

N : 普通ポルトランドセメント

H : 早強ポルトランドセメント

BB : 高炉セメントB種

※上記区分表は年間を通じてご使用になれます。

※単位水量の指定がない場合は水中コンクリート等を除いて、単位水量185 kg/m³以下の使用区分になります。

11. JASS5 (2018)に基づくコンクリート構造体強度補正值

補正值S セメントの種類	補正值 28 S ₉₁ (N/mm²)		
	6	3	6
普通ポルトランド	25℃ < θ	8℃ ≤ θ	0℃ ≤ θ < 8℃
	7/7 ~ 9/9	2/11 ~ 7/6・9/10 ~ 12/14	12/15 ~ 2/10
高炉セメントB種	25℃ < θ	13℃ ≤ θ	0℃ ≤ θ < 13℃
	7/7 ~ 9/9	3/24 ~ 7/6・9/10 ~ 11/6	11/7 ~ 3/23
早強ポルトランド	25℃ < θ	5℃ ≤ θ	0℃ ≤ θ < 5℃
	—	1/1 ~ 7/7・9/10 ~ 12/31	—

※コンクリートの打ち込みから28日までの期間の予想平均気温の範囲は、熱海市網代測候所(2007~2016)の日平均気温の「日別値」から算出した日別平滑平年値を用いた。

※暑中コンクリートの工事の適用期間は、熱海市網代測候所(2007~2016)の日平均気温の「日別値」から算出した日別平滑平年値が25℃を超える期間である。

※日平均気温の「日別値」から算出した日別平滑平年値が28℃を超える酷暑期はない。

※寒中コンクリート工事：4℃以下になる期間はない。(山間部を除く)

※上記期間は、あくまで標準期間であり、実際には打設地点での気温を予想する等、状況に応じて計画する事。

1 2. 試験代行手数料料金内訳表

代行試験は原則として、お受け致しません。代行業者に依頼してください。

やむなく工場に依頼する場合は下記手数料を頂きます。

内 訳			単 価
①	ス ラ ン プ 試 験	1 回	1,000円
②	スランプフロー 試 験	1 回	2,000円
③	空 気 量 試 験	1 回	1,000円
④	圧 縮 用 供 試 体	1 本	1,000円
⑤	曲 げ 用 供 試 体	1 本	3,000円
⑥	塩 分 試 験 1 回	カンタブ込	2,000円
		カンタブ支給	1,000円
⑦	縦 割 り 割 増 (JASS5 構造体採取方法)	1セット	5,000円
⑧	単 位 水 量 試 験	1 回	15,000円
⑨	試 験 練 り 諸 経 費	1 バッチ	15,000円
⑩	外 部 試 験 所 発 送 梱 包 費	1セット	2,000円
⑪	現 場 出 向 費	1セット	5,000円

※代金未納の場合、以後の試験代行および結果表等の発行は一切お断り致します。

持込試験手数料

内 訳			単 価
1	圧 縮 強 度 試 験	1 本	1,000円
2	キ ャ ッ ピ ン グ	1 本	1,000円
3	研 磨	1 本	1,000円
4	中 性 化 試 験	1 本	1,000円


※抜取りコアの状態又は形状によっては、お断りする場合があります。

持込工場に確認してください。

1 3. 生コンクリート車寸法

	大型 (10 t)	小型 (5 t)	小型 (4 t)
全 長 (mm)	8,000	6,400	5,800
全 幅 (mm)	2,500	2,300	2,200
全 高 (mm)	3,800	3,300	3,200

※あくまで参考値です。車両によって異なります。



熱海生コンクリート販売協同組合員名

	組 合 員 名	住 所	T E L ・ F A X
熱海地区	真鶴生コンクリート株式会社	足柄下郡真鶴町真鶴1898	0465-68-1171・68-2521
	※株式会社しょうじ建設 函 南 生 コ ン	田方郡函南町軽井沢226-1	055-974-0226・974-3156
	※野村マテリアルプロダクツ(株) 湯 河 原 工 場	熱海市熱海1993	0557-52-6082・86-1117
	※野村マテリアルプロダクツ(株) 熱 海 工 場	熱海市熱海1993	0557-52-6082・86-1117
	※の生産委託工場 伊東協同生コン(株) 熱海工場	熱海市熱海1993	0557-52-6082・86-1117
	稲村生コンクリート株式会社	熱海市上多賀457番地の1	0557-68-1621・68-0418
伊東地区	※サキ工業株式会社	伊東市荻395	0557-37-8585・37-8589
	※株式会社新明通産	伊東市吉田1026-37	0557-45-3433・45-0360
	※野村マテリアルプロダクツ(株) 新 野 村 工 場	伊東市吉田1026-37	0557-45-1366・45-0360
	※の生産委託工場 伊東協同生コン株式会社	伊東市吉田1026-37	0557-45-1366・45-0360
	株式会社富士宇部東伊豆工場	賀茂郡東伊豆町稲取2230-1	0557-95-3168・95-1988